M. Wertheimer Kernbohrungen - Installationen
Betonbearbeitung mit Diamantwerkzeugen
Tel.: 0176/ 24 55 27 34, E-Mail: info@kernbohrungen-installationen.de

Wertheimer Kernbohrungen • Eulenspiegelring 4 • 14641 Wustermark

Neukundenanfrage

Seite: 1
Kunden Nr.: 00000
Datum: 22.05.2025

Angebot Nr. 11122

Einsatzort/ BV: Ihr Bauvorhaben
Terminvorschlag: Innerhalb einer Woche
Vielen Dank für die Anfrage und das von Ihnen gezeigte Interesse an unseren Dienstleistungen. Bei uns erwarten Sie Kundenfreundlichkeit, gute Qualität und fachliches Know-How. Wir erlauben uns Ihnen unverbindlich nachfolgende Positionen anzubieten.

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00	Pauschal	Installationspauschale Kernbohrarbeit bis 300 mm Installationspauschale für Kernbohrarbeiten Kernbohrungen bis Ø300 mm - Anfahrt - Baustelleneinrichtung	126,00	126,00
2	1,00	Stk	Tagespauschale Staub/ Wassersauger Der Einsatz eines Staub bzw. Wassersauger Wasserhaltung bei Nassbohrungen bzw. Staubabsauganlage bei Trockenbohrungen	18,00	18,00
3	2,00	Stk	Kernbohrarbeiten Kernbohrung Ø 182 mm Material: Mauerwerk Materialstärke: -41 cm zzgl. Wärmeisolierung etc. Richtung: Wandbohrung Stückpreis: 36,01 €	36,01	72,02
4	1,00	Stk	Kernbohrarbeiten Kernbohrung Ø 18 mm - Kondenswasser Material: Mauerwerk Materialstärke: -41 cm zzgl. Wärmeisolierung etc. Richtung: Wandbohrung Stückpreis: 36,01 €	20,00	20,00
5	1,00	Stunden	Zuarbeiten - Kernbohrarbeiten Eventualpositionen: 1. Bestand und Anlagenschutz vor Staub und Kühlwasser (bereitstellen von Plastikfolie, Malervlies und Klebeband): 0,3 Stunden 2. Entsorgearbeiten - Transport der Bohrkerne (Bauschutt) zum Fahrzeug/ Bauschuttcontainer: 0,3	44,95	44,95
Zwischensumme					280,97

M. Wertheimer Kernbohrungen - Installationen
Betonbearbeitung mit Diamantwerkzeugen
Tel.: 0176/ 24 55 27 34, E-Mail: info@kernbohrungen-installationen.de

Neukundenanfrage

Kunden Nr.: 00000
Datum: 22.05.2025

Angebot Nr. 11122

Pos	Menge		Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag					280,97
			Stunden 3. Anzeichnen der Bohrpunkte - Freimessen elektrische Leitungen unterputz: 0,3 Stunden Summe Stundenlohnarbeiten:1		
6	0,04	m³	Entsorgung Bauschutt - Recyclinghof Fachgerechte Trennung und Entsorgung von Bauschutt "Besonde Leistung" nach Abschnitt 4.2 DIN 18459:2016-09 VOB/C	168,00	6,72
Gesamt Netto					287,69
zzgl. 19,00 % MwSt. auf				287,69	54,66
Gesamtbetrag					**342,35**

Zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Rechnungserhalt auf unser Geschäftskonto

Wir würden uns sehr freuen, wenn unser Angebot Ihre Zustimmung findet.
Zahlbar per Banküberweisung nach Rechnungserhalt.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt im Einklang mit und nach den Grundsätzen der EU-DSGVO. Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.