

Wertheimer Kernbohrungen • Eulenspiegelring 4 • 14641 Wustermark
 Neukundenanfrage



Seite: 1
 Kunden Nr.: 00000
 Datum: 22.06.2024

Angebot Nr. 10968

Bauvorhaben: Ihr Bauvorhaben
 Terminvorschlag: Nach Absprache
 Vielen Dank für die Anfrage und das von Ihnen gezeigte Interesse an unseren Dienstleistungen. Bei uns erwarten Sie Kundenfreundlichkeit, gute Qualität und fachliches Know-How. Wir erlauben uns Ihnen unverbindlich nachfolgende Positionen anzubieten.

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	1,00	Kernbohrarbeiten 162 mm in Mauerwerk - Abluft Herstellen einer Wandbohrung mittels Kernlochbohrung Durchmesser Abluftsystembeding: Ø132 mm - Ø162 mm Ausführung als Trockenbohrung mit Staubabsauganlage - wenig bis keine Staubexposition Bestandschutz mit Malervlies (falls erforderlich) Prüfung auf nicht sichtbare Elektroinstallationen in der Wand Entsorgung des Bohrkerns/Bauschutts	160,00	160,00
2	1,00 Stk	Installationsarbeiten - Abluftmuerkasten Montage Muerkasten nach Herstellerangaben Installationsmaterial (PU-Schaum, Schrauben, Dübel, Neutralsilikon) - 1. Installation Rundrohr Ø 125 mm/ Ø 150 mm mit 2° Gefälle (Kondenswasser Ablauf) in der Wandöffnung 2. Einschub des Wärmerückhaltesystems in die Abluftleitung 3. Anbringen der Abdeckblende an der Außenwand 4. Anbringen des Wandanschluss für die weiterführende Installation (Flexschlauch, Rundrohr, Flachkanal) an der Innenwand	44,90	44,90
3	1,00 Stk	Muerkasten 150 SW/SG/SB-NT Energiesparmuerkasten mit eingebautem Wärmerückhaltesystem Naber@THERMOBOX	88,50	88,50
Zwischensumme				293,40

Bankverbindung: UniCredit Bank-HypoVereinbk
 IBAN: DE70 2003 0000 0016 3409 37
 BIC: HYVEDEMM300


Geschäftsführung
 M.Wertheimer
 USt-ID: DE309834797

Neukundenanfrage



Seite: 2
 Kunden Nr.: 00000
 Datum: 22.06.2024

Angebot Nr. 10968

Pos	Menge	Text	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Übertrag				293,40
		Stückliste: 1. Abluftleitung Maße innen Ø150 mm 2. Wärmerückhaltesystem Naber Thermobox 3. Schlauch-/Rohrstutzen Innen - Ø 150 mm für Flexschlauch oder Lüftungsleitung: 3.1 Schlauch-/Rohrstutzen - 200 mm x 200 mm rechteckige Wandplatte 3.2 Schlauch-/Rohrstutzen - 90° bogen 3.3 Schlauch-/Rohrstutzen - 227 mm x 94 mm passend für: "Flachkanalsystem Naber Compair Flow Ø150" 4. farbige Außenjalousie in - weiß, grau oder braun mit feststehenden Lamellen und Fliegengitter 		
Gesamt Netto				293,40
zzgl. 19,00 % MwSt. auf			293,40	55,75
Gesamtbetrag				349,15

Zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Rechnungserhalt auf unser Geschäftskonto

Wir würden uns sehr freuen, wenn unser Angebot Ihre Zustimmung findet.
 Zahlbar per Banküberweisung nach Rechnungserhalt.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt im Einklang mit und nach den Grundsätzen der EU-DSGVO. Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.